



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA DI MESSINA

PROGETTO ESECUTIVO

Arredo urbano e riqualificazione, piazza Carullo e Via S.S. Annunziata

Tav. 9

II R.U.P.

Computo Metrico



Il R.U.P. *Roberto STRACUZZI*



IL PROGETTISTA

VISTI :



COMUNE DI FORZA D'AGRO
 PROVINCIA DI MESSINA
 UFFICIO TECNICO

si esprime parere favorevole all'approvazione
 in linea tecnica, D.LGS 50-2010
 FORZA D'AGRO II 9/3-17

Arel. Al

DATA:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere stradali, smaltimento acque bianche e nere (Cat 1)							
1 / 1 01.01.04.01 01/07/2015	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. scavo di sottopavimentazione scavo per impianto recupero e riuso acque piovane *(par.ug.=3,50*3*2)	5000,00 21,00			0,500	2'500,00 21,00		
	SOMMANO al m³					2'521,00	6,12	15'428,52
2 / 2 01.02.03 04/07/2015	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato					5,00		
	SOMMANO al m³					5,00	3,10	15,50
3 / 3 03.02.03 05/07/2015	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. per formazione rampa diversamente abili	2,00	3,00		0,150	0,90		
	SOMMANO al m²					0,90	19,70	17,73
4 / 4 03.01.01.07 01/07/2015	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolemente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 magrone muretto per base impianto riuso per rifianco impianto riuso per formazione scivola diversamente abili - Piazza Carullo	2,00	20,00	0,500	0,150	3,00 100,00 0,56 15,00 0,45		
	SOMMANO al m³					119,01	133,10	15'840,23
5 / 5 03.01.04.01 01/07/2015	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compres ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 35/45 magrone muretto	2,00	20,00	0,500	0,150	3,00 100,00		
	SOMMANO al m³					103,00	173,10	17'829,30
6 / 6 06.01.01.02 01/07/2015	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano scavo di sottopavimentazione	5000,00			0,050	250,00 250,00		
	SOMMANO al m³					250,00	30,50	7'625,00
	A RIPORTARE							56'756,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'756,28
7 / 7 06.02.10.02 01/07/2015	Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 25x20 cm		65,00 1,00	4,000	10,000	65,00 40,00		
	SOMMANO al m					105,00	126,00	13'230,00
8 / 8 A.P.1 04/07/2015	Materiale plástico composito, caricato con fibre vegetali (sansa esausta di olive) e/o altre cariche inerti. Riciclabile al 100%, conforme ai requisiti tecnologici e produttivi pre ... razione l'utilizzo preferenziale nelle condizioni di appalto rispetto a quelli non ottenuti da rifiuti e non riciclabili					480,00		
	SOMMANO m2					480,00	78,85	37'848,00
9 / 9 A.P.2 01/07/2015	Fornitura e posa di opera di acciottolato di fiume e listoni di granito per pavimentazione AP08 pedonale, veicolare e opere analoghe di diametro variabile da 30 mm a 70 mm con coda = a 3 cm circa					5'000,00		
	SOMMANO m2					5'000,00	65,75	328'750,00
10 / 10 01.02.04.02 01/07/2015	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: scavo di sottopavimentazione	5000,00			0,300	1'500,00		
	SOMMANO					1'500,00	0,63	945,00
11 / 11 01.03.04 01/07/2015	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rifevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. scavo di sottopavimentazione					5'000,00		
	SOMMANO al m³					5'000,00	18,30	91'500,00
12 / 12 13.03.02.07 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I t ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 75 mm		800,00			800,00		
	SOMMANO al m					800,00	11,40	9'120,00
13 / 13 13.08 01/07/2015	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. scavo di sottopavimentazione	5000,00			0,200	1'000,00		
	SOMMANO al m³					1'000,00	22,30	22'300,00
14 / 14	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene ed							
	A RIPORTARE							560'449,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							560'449,28
13.09.01.03 01/07/2015	Polietilene conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotaz ... di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. Per tubazioni DN 250 mm altezza totale H = 2000 mm pozzetti					30,00		
	SOMMANO cad.					30,00	766,50	22'995,00
15 / 15 13.03.02.09 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 12,5, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I t ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm					30,00		
	SOMMANO al m					30,00	21,20	636,00
16 / 16 13.04.11.01 01/07/2015	Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per fognatura, costituite da tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), monoparete a spessore cos ... e delle medesime, i tagli e gli sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. DN 300 mm					30,00		
	SOMMANO al m					30,00	84,60	2'538,00
17 / 17 13.09.06.03 01/07/2015	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvi ... avo, il rifianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	847,70	16'954,00
18 / 18 13.10 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di sifone di cacciata tipo Contarino con tubo di sbocco Ø 100 mm compresa la derivazione della condotta urbana realizzata con collare di presa semplice e ... incato, compreso il rubinetto idrometrico a maschio all'arrivo, il tutto del Ø 1,9 cm, comprese guarnizioni e accessori.					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	575,70	5'757,00
19 / 19 06.04.01.02 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, ma ... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)	20,00			40,000	800,00		
	SOMMANO al kg					800,00	2,71	2'168,00
20 / 20 03.02.03 01/07/2015	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					250,00		
	SOMMANO al m ²					250,00	19,70	4'925,00
21 / 53 A.P.11	Fornitura e collocazione di impianto di recupero e riciclo acqua piovana per impianti di irrigazione composto da: serbatoio da interro in							
	A R I P O R T A R E							616'422,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							616'422,28
04/07/2015	polietilene, pozzetto filtrante interno o ... dispositivo troppo pieno, sistema di aspirazione mediante galleggiante con pescaggio a 20cm sotto il livello dell'acqua.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	6'090,73	6'090,73
	Parziale Opere stradali, smaltimento acque bianche e nere (Cat 1) euro							622'513,01
	Opere di illuminazione (Cat 2)							
22 / 25 06.04.02.01 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	21,00			50,000	1'050,00		
	SOMMANO al kg					1'050,00	3,96	4'158,00
23 / 26 18.01.02 01/07/2015	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	13,00 24,00	1,00 1,00	1,000 1,000	1,000 1,000	13,00 24,00		
	SOMMANO al m ³					37,00	142,10	5'257,70
24 / 27 18.01.03.01 01/07/2015	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... trollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	123,30	2'589,30
25 / 28 18.05.01.01 01/07/2015	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7 ... da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 1,5 mm ² (par.ug.=12,09+11,05+9,70+15,11+12,65+8,49+10+11,34+12,25+6,73+10,14+9,01+30,27+9,28+9,19+16,83+13,85+24,21+11,30)	243,49				243,49		
	SOMMANO al m					243,49	2,06	501,59
26 / 29 18.05.02.06 01/07/2015	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(... cc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 16 mm ² quantità pari alla voce 18.05.01.01					243,49		
	SOMMANO al m					243,49	4,43	1'078,66
27 / 30 18.07.01.01 01/07/2015	Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm ² + 1x50 mm ² (stesse sezioni per i cavi derivati); co ... o di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sezione fino a 16 mm ² Piazza principale					21,00		
	A RIPORTARE					21,00		636'098,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,00		636'098,26
	SOMMANO cad.					21,00	38,70	812,70
28 / 31 18.07.05 01/07/2015	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghez ... a e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.					21,00		
	SOMMANO cad.					21,00	45,20	949,20
29 / 32 18.07.06 01/07/2015	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm ² (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in in ... ezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.					200,00		
	SOMMANO al m					200,00	6,16	1'232,00
30 / 33 18.08.02.02 01/07/2015	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, c ... e giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 50 mm					389,06		
	SOMMANO al m					389,06	4,22	1'641,83
31 / 34 A.P.7 01/07/2015	Fornitura e collocazione di apparecchio ad incasso a terreno con corpo, cornice e viterie in acciaio inox il vano ottico è chiuso anteriormente da un anello di raccordo di vetro tem ... pleto di lampada led da 100w(par 30), compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	354,10	24'787,00
32 / 36 A.P.9 01/07/2015	Fornitura e posa, di applique , tramite opportuno fissaggio, , H: 1,00, ricavato, mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. ... ante, sotto indicazione della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	606,73	8'494,22
33 / 48 A.P.10 01/07/2015	Fornitura e collocazione di lampione fotovoltaico a led da 49 W con riflettore in policarbonato metallizzato trattato ai raggi uv, per l'illuminazione delle strade urbane, completo ... lloni e asole per il passaggio cavo. - n°1 kit cablaggio completo il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2'960,78	29'607,80
34 / 49 18.09.01.03 04/07/2015	Quadro integrato di comando e regolazione per impianti I.P. 380/220V comprendente: controllore elettronico di potenza per regolazione di tensione mediante trasformatori e autotrasf ... istema, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. per potenza fino a 25 kVA					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		703'623,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		703'623,01
	SOMMANO cad.					1,00	15'209,00	15'209,00
35 / 50 18.09.02 04/07/2015	Fornitura e posa in opera di server di gestione completo di software per la visualizzazione di tutti gli eventi riferiti agli armadi ed abilitato per la visualizzazione di tutti gli ... mportanza assegnato (livello) e/o loro successione temporale; archivio eventi aggiornabile in modo automatico o manuale.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	10'271,00	10'271,00
36 / 51 18.09.03 04/07/2015	Fornitura e posa in opera in quadro esistente di centralina trasmissione dati per la raccolta, l'elaborazione e la memorizzazione dei segnali provenienti da ogni singolo punto luce ... trasmissione dati, realizzato in contenitore per guida DIN EN 500022; con possibilità di gestire fino a 250 punti luce.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	3'261,00	3'261,00
37 / 52 18.09.04.01 04/07/2015	Fornitura e posa in opera di modulo elettronico da installare entro armatura di qualsiasi tipo e marca per il controllo ed il comando da remoto di accensione e spegnimento del sing ... rolo del rifasamento, la verifica della tensione, il corto circuito e la funzionalità della lampada. per impianto nuovo .					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	210,70	10'535,00
	Parziale Opere di illuminazione (Cat 2) euro							120'386,00
	Oneri della sicurezza (Cat 3)							
38 / 37 23.03.01.01 01/07/2015	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	54,50	163,50
39 / 38 23.06.01 01/07/2015	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	5,70	28,50
40 / 39 23.06.04 01/07/2015	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	2,60	13,00
	A RIPORTARE							743'104,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							743'104,01
41 / 40 23.06.07 01/07/2015	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	3,60	18,00
42 / 41 23.06.11 01/07/2015	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	34,10	170,50
43 / 42 23.06.12 01/07/2015	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	68,20	341,00
44 / 43 23.06.03 01/07/2015	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	25,00	125,00
45 / 44 23.06.14 01/07/2015	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	15,90	79,50
46 / 45 23.01.03.02 01/07/2015	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i materiali occorrenti il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.					200,00		
	SOMMANO al m ²					200,00	17,00	3'400,00
47 / 46 23.07.01.01 01/07/2015	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti, per il primo mese d'impiego.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	382,40	382,40
	A RIPORTARE							747'620,41


COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							747'620,41
48 / 47 23.07.01.02 01/07/2015	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	119,50	956,00
	Parziale Oneri della sicurezza (Cat 3) euro							5'677,40
	arredo (Cat 4)							
49 / 21 A.P.3 01/07/2015	Fornitura e collocazione panchina con struttura portante composta da 2 supporti monolitici prefabbricati in cemento armato con ferro zincato certificato ISO 9000; l'impasto composto ... zione su piani di posa inclinati e/o al fissaggio a terra. dimensioni lunghezza cm 1.80, larghezza cm 70, altezza cm 48-40					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	945,05	18'901,00
50 / 22 A.P.4 01/07/2015	Fornitura e collocazione terreno vegetale steso e modellato proveniente da scarto culturale attivo, privo di radici e da erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ect, del tipo to ... i e macinati nonché concimato, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte					30,00		
	SOMMANO m3					30,00	38,57	1'157,10
51 / 23 A.P.5 01/07/2015	Fornitura e collocazione di essenze floreali tipo lantana, geranio, oleandro, begonia, ciclamino ect aventi altezza minima al momento della piantumazione almeno cm200, ben fogliate ed ... completo a perfetta regola d'arte e compensato nel prezzo la sostituzione delle piante non attecchite fino al collaudo					24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	58,63	1'407,12
52 / 24 A.P.6 01/07/2015	Fornitura e collocazione di dissuasore da sosta fisso, realizzato in acciaio FE 360 zincato a caldo con base ed elemento decorativo di sommità in fusione di ghisa di colore grigio ... 1000 mm diametro base 1000mm compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	414,77	1'659,08
53 / 35 A.P.8 01/07/2015	Fornitura e collocazione di apparecchio per getto di acqua per fontane in bronzo cromato, filtraggio minimo 50% del foro +/- 15° con inclinazione regolare 3" - 28.00mm, compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	991,99	991,99
54 / 54 A.P.12 04/07/2015	Cestino multicomparto per la raccolta differenziata in lamiera d'acciaio trattata con cataforesie verniciata a polveri epossidiche senza metalli pesanti, costituito da tre comparti ... dini regolabili in gomma o predisposta per il fissaggio a terra, versione con posacenere sul coperchio, capacità 120 lt.					15,00		
	A RIPORTARE					15,00		772'692,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		772'692,70
	SOMMANO cadauno					15,00	598,79	8'981,85
	Parziale arredo (Cat 4) euro							33'098,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							781'674,55
	TOTALE euro							781'674,55
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO		
001	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>	
002	Opere stradali, smaltimento acque bianche e nere	622'513,01
003	Opere di illuminazione	120'386,00
004	Oneri della sicurezza arredo	5'677,40 33'098,14
Totale CATEGORIE euro		781'674,55
Data, 09 MAR. 2017		
A RIPORTARE		